




DETALLE CERCO OLÍMPICO  
ESCALA 1:20



DETALLE A  
ESCALA 1:20



DETALLE B  
ESCALA 1:20



TRAMO B-C / 145,66m / CERCO OLIMPICO DETALLE A-A  
TRAMO C-D / 100,00m / CERCO OLIMPICO DETALLE B-B  
TRAMO D-E / 140,00m / CERCO OLIMPICO DETALLE B-B  
TRAMO E-F / 103,66m / CERCO OLIMPICO DETALLE B-B  
TRAMO F-G / 4,60m / CERCO OLIMPICO DETALLE A-A  
TRAMO H-B / 10,00m / CERCO OLIMPICO DETALLE A-A  
TRAMO F-I / 41,79m / CERCO EXISTENTE

PLANTA  
ESCALA 1:500

REFERENCIAS:

- 1-POSTE INTERNO DE H<sup>+</sup> VIBRADO 0.10x0.10x3.30 m
- 2-POSTE RETENCION H<sup>+</sup> VIBRADO 0.15x0.15x3.30 m CON DOS PUNTALES
- 3-PUNTAL 0.08x0.08x2.50 CADA 2 POSTES EN AMBAS DIRECCIONES
- 4-ESPARRAGO HIERRO GALVANIZADO 3/8" (300/360)
- 5-PLANCHUELA HIERRO GALVANIZADO 1"x3/16"x2.00
- 6-TORNILLO HIERRO GALVANIZADO N°7
- 7-TORNILLO HIERRO GALVANIZADO EN GANCHO 3/8" (300/360)
- 8-HILOS DE ALAMBRE ACERO LISO BWG N° 10
- 9-ALAMBRE GALVANIZADO DE DOS HILOS CON PULS BWG N° 11
- 10-ALAMBRE TEJIDO GALVANIZADO CALIBRE 12 ISWG MALLA ROMBOIDAL 2 1/2" (200x86x12) x 2.00m DE ALTO
- 11-CORDON INTERIOR Y CUÑETA DE HORMIGON
- 12-DADO DE H<sup>+</sup> 0.50x0.50x1.00m
- 13-DADO DE H<sup>+</sup> 0.40x0.40x0.60m

PROYECTAR:	CENTRO PYME ADENEU AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL NEUQUEN	PLANO N° <b>ADE-PL-44</b>
OBRA:	2ª ETAPA	
DESTINO:	PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS	
LOCALIDAD:	PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)	
PLANO DE:	SECTOR OPERATIVO- CERCO OLIMPICO PERIMETRAL	PROYECTO / AÑO: Sergio Palumbo DIBUJO / ESCALA: Carlos Altamirano 1:20 - 1:500 FECHA: MARZO 2018
	FIRMA PROYECTARIO	FIRMA PROYECTISTA
OBSERVACIONES:		