

PLANTA DE PISOS
ESCALA 1:200



TABIQUE TE-1
ESCALA 1:20



TABIQUE TE-2
ESCALA 1:20



TABIQUE TE-3
ESCALA 1:20

DETALLE VEREDA HORMIGON

ESCALA 1:50



REFERENCIA DE SOLADOS

P01 - PISO INTERIOR EN Hº Aº ESPESOR= 15cm. CALIDAD "H-25"
ASENTAMIENTO 6 a 8 cm. VIBRADO CON MALLA SOLDADA "Q-188"
TERMINACION FRATAZADO MECANICO Y PINTURA EPOXI.

P02 - PISO CAMARA DE CONGELADOS EN Hº Aº ESPESOR= 20cm.
CALIDAD "H-25" ASENTAMIENTO 6 a 8 cm. VIBRADO CON
DOBLE MALLA SOLDADA "Q-188"
TERMINACION FRATAZADO MECANICO CON ENDURECEDOR
SUPERFICIAL Y PINTURA EPOXI
PARTE INFERIOR CON DOS CAPAS DE AISLACION EN
POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP.= 100mm c/una + BARRERA
HIDRAULICA + CAÑOS DE VENTILACION EN PVC Ø 100mm
DENTRO DE CONTRAPISO DE LIMPIEZA

P03 - PAVIMENTOS CIRCULACION VEHICULAR Hº Aº ESPESOR= 15cm.
CALIDAD "H-25" ASENTAMIENTO 6 a 8 cm. VIBRADO CON MALLA
SOLDADA "Q-188"
TERMINACION PEINADO TRANSVERSAL EN RAMPA DE CARGA Y
FRATAZADO MECANICO EN RESTO DE PISOS

P04 - VEREDA Hº Aº ESPESOR= 12cm. CALIDAD "H-21"
ASENTAMIENTO 6 a 8 cm. CON MALLA SOLDADA "Q-84"
PAÑOS CON BORDE LLANEADO E INTERIOR PEINADO
TRANSVERSAL

P05 - PLATEA Hº Aº ESPESOR= 12cm. CALIDAD "H-21"
ASENTAMIENTO 6 a 8 cm. VIBRADO. MALLA SOLDADA "Q-188"
TERMINACION FRATAZADO MECANICO

P06 - PLATEA Hº Aº ESPESOR= 15cm. CALIDAD "H-21"
ASENTAMIENTO 6 a 8 cm. VIBRADO. MALLA SOLDADA "Q-188"
TERMINACION FRATAZADO MECANICO

P07 - PLATEA PARA TANQUES DE TRATAMIENTO EN Hº Aº ESPESOR= 20cm.
CALIDAD "H-25" ASENTAMIENTO 6 a 8 cm. VIBRADO
DOBLE MALLA SOLDADA "Q-188"
TERMINACION FRATAZADO MECANICO

PROPIETARIO: CENTRO PYME ADENEU
AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL NEUQUEN

PLANO Nº **ADE-PL-14**

OBRA: 2º ETAPA
DESTINO: PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS
LOCALIDAD: PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)

PLANO DE: SECTOR OPERATIVO:
DETALLE DE PISOS, VEREDAS Y
TABIQUES EXTERIORES

PROYECTO	Arq. Sergio Pauletto
DIBUJO	Carlos Altamirano
ESCALA	1:200 - 1:20 - 1:50
FECHA	MARZO 2018

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA PROYECTISTA

OBSERVACIONES: SE ACTUALIZA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES